



Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze licytacji następujące lokale:

lp.	adres lokalu [ulica]	po- wierzcz- nia użytkowa [m²]	licy- ta- cja	opis i stan techniczny	niezbędny zakres i termin* wykonania terminu	wywo- ławcza stawka czynszu [zł/m²]	wysokość wadium [zł]
1	Łokiet- ka 19/7	97,42	I	Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju, wc. Do lokalu przynależą piwnica o pow. 15,17 m² Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną, gazową, ogrzewanie – c.o. miejskie ciepła woda użytkowa Lokal do remontu / ogólny stan techniczny średni Budynek położony w gminnej ewidencji zabytków Gorzowa Wielkopolskiego. Powoduje to konieczność uzgadniania części robót budowlanych z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, m.in. – wymiany stolarki okiennej. Przewidywany okres wykonania remontu – 3 miesiące od podpisania umowy.	Roboty budowlane: 1) zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, skucie płytek ze ścian, zerwanie tapet, uzupełnienie tynków, gruntowanie podłoża, wklejenie siatki z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 2) rozebranie ścianki wewnętrznej, 3) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, malowanie stolarki wewnętrznej, 4) wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi, 5) malowanie farbą olejną rur gazowych, 6) zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, 7) zerwanie wykładziny rulonowej i listew przypodłogowych, przybicie płyt OSB, wzmocnienie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek gresowych, położenie paneli podłogowych wraz z listwami systemowymi, 8) licowanie ścian płytkami w kuchni i łazience, 9) wymiana kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience, 10) wywóz i utylizacja odpadów po remoncie. Roboty sanitarne: 1) demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2) montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur miedzianych wraz z podejściami i montażem nowej armatury sanitarnej. Instalacja gazowa : 1) wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z podejściem do gazomierza, 2) montaż nowej kuchenki gazowej, 3) wykonanie próby szczelności instalacji w lokalu, 4) wykonanie badania kominiarskiego pod względem drożności i wydatku przepływów. Roboty elektryczne: 1) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykuciem bruzd i montażem osprzętu, 2) wykonanie pomiarów instalacji ze sprawdzeniem skuteczności zerowania.	13,67	1.350,00
2	Grobła 13/5	102,56	I	Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, skrytki. Do lokalu przynależą piwnica o pow. 25,17 m² Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wody zimnej, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie – piece kaflowe Lokal do remontu / ogólny stan techniczny zły Budynek położony w gminnej ewidencji zabytków Gorzowa Wielkopolskiego. Powoduje to konieczność uzgadniania części robót budowlanych z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, m.in. – wymiany stolarki okiennej. Przewidywany okres wykonania remontu – 3 miesiące od podpisania umowy.	Roboty budowlane: 1) zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, skucie płytek ze ścian, rozebranie paneli, uzupełnienie tynków, gruntowanie podłoża, wklejenie siatki z dwukrotnym szpachlowaniem, 2) rozebranie ścianki działowej i wykonanie nowej na ruszcie metalowym, rozebranie docieplenia wewnętrznej strony ściany szczytowej i wykonanie nowej z dociepleniem z wełny mineralnej, 3) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej z ościeżnicami, demontaż i zamurowanie wnęki drzwiowej pomiędzy pokojem i kuchnią, 4) rozbiora pieców kaflowych, 5) stolarka okienna drewniana do wymiany na PCV, 6) wzmocnić drewniane belki stropowe w kuchni i splekane nadproża okienne, przemurować ukośne pęknięcia ścian działowych, 7) przebudowa pomieszczenia po byłej kuchni z wydzieloną łazienką wraz z wykonaniem nowego pomieszczenia sanitarnego, 8) likwidacja wc na półpiętrze i wykonanie w tym miejscu komórki lokatorskiej, 9) zerwanie wykładziny, podłogi drewnianej i listew przypodłogowych, przybicie płyt OSB, wzmocnienie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek gresowych, położenie paneli podłogowych wraz z listwami systemowymi, 10) licowanie ścian płytkami, 11) wymiana kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience, 12) wywóz i utylizacja odpadów po remoncie. Roboty sanitarne: 1) demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2) montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur miedzianych wraz z podejściami i montażem nowej armatury sanitarnej, 3) czyszczenie pionu kanalizacyjnego. Instalacja gazowa : 1) wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z podejściem do gazomierza i c.o. etażowego gazowego wraz z piecem dwufunkcyjnym (wymaga wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę); montaż nowej kuchenki gazowej, 2) wykonanie próby szczelności instalacji w lokalu, 3) wykonanie badania kominiarskiego pod względem drożności i wydatku przepływów. Roboty elektryczne: 1) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykuciem bruzd i montażem osprzętu, 2) wykonanie pomiarów instalacji ze sprawdzeniem skuteczności zerowania.	13,67	1.420,00
3	Armii Polskiej 17/4	93,49	I	Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z 3 pokoi, kuchni, komórki, łazienki, wc, przedpokoju. Do lokalu przynależą piwnica. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową ogrzewanie – c.o. miejskie ciepła woda użytkowa Lokal do remontu Budynek stanowiący Wspólnotę Mieszkaniową położony we wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznym układzie urbanistycznym tzw. „Nowego Miasta” w Gorzowie Wielkopolskim. Przewidywany okres wykonania remontu – 3 miesiące od podpisania umowy.	Roboty budowlane: 1) remont podłóg, 2) przygotowanie ścian i sufitów do malowania wraz z ich malowaniem, 3) regulacja okien PCV i montaż nawiewników, 4) remont stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 5) wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniu kuchni, 6) malowanie rur i grzejników, 7) remont łazienki. Roboty sanitarne: 1) demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzętem, 2) wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych wewnątrz lokalu, 3) wykonanie nowej instalacji wodociągowej wraz z montażem wodomierza wewnątrz lokalu, 4) montaż nowego osprzętu sanitarnego w lokalu. Instalacja gazowa : 1) montaż nowej kuchenki gazowej wraz z jej podłączeniem, 2) sprawdzenie szczelności instalacji w lokalu. Roboty elektryczne: 1) demontaż starej instalacji wraz z osprzętem, 2) wykonanie nowej instalacji wraz z rozdzielnią elektryczną wewnątrz lokalu, 3) montaż nowego osprzętu elektrycznego w lokalu, 4) wykonanie pomiarów.	13,67	1.300,00
4	Al. Konstytucji 3 Maja 105/5	118,07	I	Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, 2 skrytek na półpiętrze. Do lokalu przynależą 2 piwnice o pow. 4,64m² i 4,70m² Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną, gazową, ogrzewanie – piece kaflowe. Lokal do remontu / ogólny stan techniczny niezadawalający Budynek położony w gminnej ewidencji zabytków Gorzowa Wielkopolskiego. Powoduje to konieczność uzgadniania części robót budowlanych z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, między innymi - wymiany stolarki okiennej. Przewidywany okres wykonania remontu – 3 miesiące od podpisania umowy.	Roboty budowlane: 1) zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, odgrzybianie ścian i sufitów, skucie płytek ze ścian, naprawa splecia, uzupełnienie tynków, gruntowanie podłoża, wklejenie siatki ze szpachlowaniem, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 2) rozebranie ścianki działowej w przedpokoju, remont stropu w pomieszczeniu łazienki, 3) renowacja (z malowaniem) lub wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, regulacja stolarki okiennej, 4) zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego, rozebranie drewnianych podłóg, przybicie płyt OSB, wyrównanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek gresowych, położenie paneli podłogowych wraz z listwami systemowymi, 5) licowanie ścian płytkami w kuchni i łazience, 6) obsadzenie kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience, 7) wywóz i utylizacja odpadów po remoncie, 8) rozebranie pieców i pobudowanie nowych, alternatywnie wykonanie c.o. etażowego gazowego z piecem dwufunkcyjnym, wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Roboty sanitarne: 1) demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2) montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur miedzianych wraz z podejściami i montażem nowej armatury sanitarnej; montaż wodomierza, 3) wykonanie próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja gazowa : 1) wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z podejściem do gazomierza, 2) montaż nowej kuchenki gazowej i podgrzewacza gazowego, 3) wykonanie próby szczelności instalacji w lokalu, 4) przegląd kanałów wentylacyjnych z wydaniem opinii kominiarskiej. Roboty elektryczne: 1) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykuciem bruzd i montażem osprzętu i tablicy bezpiecznikowej, 2) wykonanie pomiarów instalacji ze sprawdzeniem skuteczności zerowania.	13,67	1.650,00
5	Łokietka 18/8	98,82	II	Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależą piwnica o pow. 9,07 m² Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną, ogrzewanie – c.o. miejskie ciepła woda użytkowa Lokal do remontu / ogólny stan techniczny dobry Budynek położony we wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznym układzie urbanistycznym tzw. „Nowego Miasta” w Gorzowie Wielkopolskim oraz wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Powoduje to konieczność uzgadniania części robót budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, m.in. – wymiany stolarki okiennej. Przewidywany okres wykonania remontu – 3 miesiące od podpisania umowy.	Roboty budowlane: 1) zeszkrobanie starej farby ze ścian w łazience i obłożenie jej wodoodporna płytą gipsowo – kartonową wraz z malowaniem, malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów reszty pomieszczeń z gruntowaniem podłoża, 2) uzupełnienie listew przyściennych, 3) przegląd i regulacja okuc okiennych, montaż nawiewników, uzupełnienie szyb w drzwiach, 4) opalanie z farby olejnej z drzwi wraz z ich dwukrotnym malowaniem, dopasowanie skrzydeł drzwiowych, montaż klamek, naprawa zamków, 5) obudowa pionów w łazience, osadzenie kratek wentylacyjnych, 6) licowanie ścian płytkami kamionkowymi w łazience i kuchni, 7) mysie okien po robotach malarskich. Roboty sanitarne: 1) montaż podejść dopływowych i odpływowych, demontaż urządzeń sanitarnych do wykonania robót na ścianie i ich ponowny montaż. Instalacja gazowa : 1) demontaż części rurociągu gazowego i montaż nowego z rur miedzianych z wykonaniem podejścia pod gazomierz, montaż nowej kuchenki gazowej, 2) przeprowadzenie próby szczelności instalacji, 3) przegląd kanałów wentylacyjnych wraz z wydaniem opinii kominiarskiej. Roboty elektryczne: 1) wykonanie badań i pomiarów skuteczności zerowania i oporności izolacji, 2) montaż opraw oświetleniowych.	13,67	1.400,00

* termin remontu – 3 miesiące od daty zawarcia umowy najmu lokalu

Licytacja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, w Sali Sesyjnej. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny najpóźniej na 14 dni przed ogłoszoną datą licytacji.

Wliczyć mogą uczestnicy osoby, których udokumentowany średni miesięczny dochód z członków gospodarstwa domowego, osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę wpłaty wadium, tj. za miesiące luty, marzec i kwiecień 2023 r. w gospodarstwie jednoosobowym wynosi powyżej 250% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym powyżej 200% najniższej emerytury na członka gospodarstwa domowego. Ponadto wpłaca wadium w wysokości i w terminie podanym w ogłoszeniu ze wskazaniem lokalu oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty. Wymagane są oświadczenia o uzyskiwanych dochodach dla członków gospodarstwa domowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów oraz

potwierdzeniem wpłacenia wadium, celem weryfikacji uprawnień przystąpienia do licytacji stawki najmu lokali mieszkalnych, należy przedłożyć w **ciągu 14 dni** przed terminem otwarcia licytacji, tj. **do dnia 14 czerwca 2023 r.** w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Teatralna 26 (I piętro, pok. Nr 102) (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 374/2021 z dnia 20 października 2021 r.).

Wadium należy wpłacić na konto Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA. W przypadku przelewu - za datę wpłaty wadium uznaje się datę realizacji przelewu przez bank nadawcy.

Ogłędzin lokali można dokonać w dniach od 05.06.2023 r. r. do 07.06.2023 r. w godz. 12:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 3, telefon - 603- 527- 389. Informacje

dotyczące zasad i warunków najmu lokali oraz zasad rozliczania nakładów poniesionych na remont lokali można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wielnianski Rynek 3 **telefon - 603-527-389**. Informacje dotyczące zasad licytacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego budynek przy ul. Teatralna 26 (tel. 95-7-355-847).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w budynku przy ul. Sikorskiego 4 i przy ul. Teatralnej 26, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim w budynku przy ul. Welniany Rynek 3, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.